Załącznik nr 4b
do siwz

Nazwa i adres Wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY NR 2

wykonanie remontu mostu nad rzeką Lutryną w miejscowości Świecie nad Osą oraz remont przepustów w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego

Zadanie nr 2 - remont przepustów

Lp	Podstawa wyceny	Rodzaj robót	j. m	ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość netto (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	Remont przepustu pod drogą pow. nr 1395C Biały Bór -Wałdowo-Ruda w miejscowości Wałdowo Szl. w km 4+810					
1.1	D-03.01.01 031	Ułożenie w istniejącym przepuście ramowym rury PHED ø 80 cm	m	10,75		
1.2	D-03.01.01 151	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów ø 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia, izolacji ścian lepikiem (beton B-30, stal St 3Sx). Umocnienie wlotów i wylotów brukowcem.	m^3 m^3	2,57 6,00		
1.3	D-02.01.01 061	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp	m^3	9,00		
1.4	D-02.03.01 052	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z formowaniem i zagęszczeniem nasypu	m^3	24,00		
Razem						
2	Remont przepustu pod drogą pow. nr 1395C Biały Bór –Wałdowo-Ruda w miejscowości Ruda w km 6+546					
2.1	D-03.01.01 031	Ułożenie w istniejącym przepuście ramowym rury PHED ø 80 cm	m	9,31		
2.2	D-03.01.01 151	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów ø 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia, izolacji ścian lepikiem (beton B-30, stal St 3Sx). Umocnienie wlotów i wylotów brukowcem.	m^3 m^3	2,46 6,00		
2.3	D-02.01.01 061	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp	m^3	8,00		
2.4	D-02.03.01 052	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z formowaniem i zagęszczeniem nasypu	m^3	22,00		
Razem						

3	Remont przepustu pod drogą pow. nr 1374C Strzelce -Jankowice w miejscowości Huta Strzelce wraz z odtworzeniem rowu					
3.1	BCD D-06.04.01 021	Oczyszczenie rowów z namułu Grubość namułu - 20 cm	m	136,00		
3.2	BCD D-06.04.01 031	Udrożnienie przepustów rurowych ø 30 cm, grubość namułu powyżej 50% jego średnicy	m	14,00		
3.3	BCD D-06.03.01 011	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odl. do 1 km	m^2	204,00		
Razem						
4	Remont przepustu pod drogą pow. nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo wraz z budową studni chłonnej w miejscowości Stare Błonowo					
4.1	BCD D-01.02.04 062	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm z wywozem materiałów z rozbiórki do 1 km	m^2	8,00		
4.2	BCD D-02.01.01 012	Wykopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III	m^3	27,00		
4.3	KNR 2-31 0604-03	Ustawienie studni chłonnej z kręgów żelbetowych ø 100cm x 60cm (4 kręgi + pokrywa) – materiał inwestora	szt	1		
4.4	KNNR-06 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża – wykonywane ręcznie, grunt kat. II-IV pod konstrukcję przepustu	m^2	13,00		
4.5	KNR 2-31 0605-01/06	Ułożenie ciągu rur PCV ø 200 mm o długości 13 m wraz z podłączeniem do studni chłonnej, na ławie żwirowej	m	13,00		
4.6	KNNR-01 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szer. 0,8÷2,5 m i głębokości do 1,5 m w gruncie kat. II-IV wraz z zagęszczeniem warstw płyta wibracyjną	m^3	20,5		
4.7	KNNR-06 0106-06	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie. Grubość warstwy – 15 cm	m^2	13,00		
4.8	BCD D-04.04.01 012	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy – 25 cm	m^2	8,00		
4.9	KNNR 06 0108-02	Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną	Mg	0,80		
Razem						
Ogółem						

Łączna wartość ofertowa wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:

netto _____ zł

podatek VAT _____ zł

brutto _____ zł

(słownie: _____ złotych)

_____ _____

data podpis wykonawcy