Załącznik nr 4 a

do siwz

Nazwa i adres Wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY NR 1

Wykonanie remontu mostu nad rzeką Lutryną w miejscowości Świecie nad Osą

oraz remont przepustów w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego

Zadanie nr 1: **Remont mostu**

Lp.	Nr Specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość netto (zł)
		ROBOTY DROGOWE				
	D-M.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1	D-M.00.00.00	Zaplecze budowy	1,000	ryczałt		
2	D-M.00.00.00	Rusztowania robocze	1,000	ryczałt		
	D.01.01.00	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH I BUDOWLANYCH				
3	D.01.01.00	Cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych na głębokość do 6 cm	123,000	m		
4	D.01.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej.	51,000	m2		
5	D.01.01.00	Rozebranie nawierzchni grubości 6cm z mas mineralno-bitumicznych.	51,000	m2		
6	D.01.01.00	Skucie warstwy betonu zbrojonego w miejscach osadzenia blach kotwiących	12,000	m2		
7	D.01.01.00	Wiercenie otworów do osadzenia kotew	104,000	szt		
8	D.01.01.00	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki.	6,540	m3		
9	D.01.01.00	Koszt utylizacji	6,540	m3		
	D.04.03.01	ODTWORZENIE PODBUDOWY Z KOSTKI KAMIENNEJ NA MOŚCIE				
10	D.04.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej - materiał z rozbiórki.	51,000	m2		
	D.09.01.01	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH (WARSTWA ŚCIERALNA)				
11	D.09.01.01	Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6 cm	39,000	m2		
12	D.09.01.01	Pachwina z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych.	12,000	m2		
		ROBOTY MOSTOWE				
	M.14.00.00	KONSTRUKCJE STALOWE				
	M.14.01.02	KONSTRUKCJE STALOWE USTROJU NIOSĄCEGO ZE STALI TYPU S235JR				
13	M.14.01.02	Wykonanie elementów dla wzmocnienia istniejącej konstrukcji - blachy kotwiące.	0,704	t		
14	M.14.01.02	Wykonanie kotew ze stali okrągłej	104,000	szt		
	M.14.02.00	ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH				

15	M.14.02.00	Odtłuszczanie wytworzonych elementów konstrukcji	29,000	m2		
16	M.14.02.00	Czyszczenie strumieniowo-ścierne wytworzonych elementów konstrukcji	29,000	m2		
17	M.14.02.00	Malowanie wytworzonych elementów - warswta gruntująca i międzywarstwa.	11,000	m2		
18	M.14.02.00	Malowanie wytworzonych elementów - warswta nawierzchniowa.	11,000	m2		
	M.14.02.02	METALIZACJA				
19	M.14.02.02	Metalizacja wytworzonych słupków barier	18,000	m2		
	M.15.01.02	EPOKSYDOWO-SMOŁOWA IZOLACJA POWŁOKOWA NA ZIMNO				
20	M.15.01.02	Wykonanie izolacji epoksydowa-bitumicznych.	7,500	m2		
	M.20.01.03	OSADZENIE KOTEW				
21	M.20.01.03	Montaż blach kotwiących.	0,704	t		
22	M.20.01.03	Osadzenie kotew ze stali okrągłej.	104,000	szt		
23	M.20.01.03	Zalanie otworów żywicą epoksydową.	104,000	szt		
	M.24.02.03	INIEKCJA RYS I PĘKNIĘĆ				
24	M.24.02.03	Wypełnienie rys i pęknięć metodą iniekcji.	35,000	m		
	M.25.00.00	ODTWORZENIE OTULINY ZBROJENIA I WYKONANIE PODLEWEK POD SŁUPKI BARIER Z MIESZANKI M 38				
25	M.25.00.00	Oczyszczenie powierzchni betonowych poprzez hydromonitoring.	12,000	m2		
26	M.25.00.00	Wykonanie podlewek pod blachy kotwiące z zaprawy typu PCC	12,000	m2		
		RAZEM				

Łączna wartość ofertowa przedmiotu zamówienia wynosi :

Netto _____ zł

Podatek VAT _____ zł

Brutto _____ zł

(Słownie: _____złotych)

_____ _____

Data Podpis wykonawcy