

2. Przedmiar robót

	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej					
1	Marusza - Skarszewy - Turznice - droga nr 1399C - odcinek Marusza (km 0+750-0+983)				
1 d.1	KNNR6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 11983.5	m2 m2	11983.500	
				RAZEM	11983.500
2 d.1	KNNR6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1165+23.3	m2 m2	1188.300	
				RAZEM	1188.300
3 d.1	KNNR6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 89.12	t t	89.120	
				RAZEM	89.120
4 d.1	KNNR6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1188.3	m2 m2	1188.300	
				RAZEM	1188.300
5 d.1	KNNR6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1188.3	m2 m2	1188.300	
				RAZEM	1188.300
6 d.1	KNNR6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1165	m2 m2	1165.000	
				RAZEM	1165.000
7 d.1	KNNR6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 433	m2 m2	433.000	
				RAZEM	433.000
2	Rogóżno - Gubiny - Linowo - droga nr 1364C - Rogóżno (km 3+118-3+330)				
8 d.2	KNNR6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1187.2	m2 m2	1187.200	
				RAZEM	1187.200
9 d.2	KNNR6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1187.2	m2 m2	1187.200	
				RAZEM	1187.200
10 d.2	KNNR6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 89.04	t t	89.040	
				RAZEM	89.040
11 d.2	KNNR6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1187.2	m2 m2	1187.200	
				RAZEM	1187.200
12 d.2	KNNR6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1187.2	m2 m2	1187.200	
				RAZEM	1187.200

13 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1166	m2 m2	1166,000	
				RAZEM	1166.000
14 d.2	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 424	m2 m2	424.000	
				RAZEM	424.000
3	Jankowice-Święte – droga nr 1375C (odcinek w Plesewie w km 1+271-1+504)				
15 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1188.3	m2 m2	1188.300	
16 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1188.3	m2 m2	1188.300	
17 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczną asfaltową mechaniczne 89,12	m2 m2	89.200	
				RAZEM	89.200
18 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1188.3	m2 m2	1188.300	
				RAZEM	1188.300
19 d.3	KNNR6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1188.3	m2 m2	1188.300	
				RAZEM	1188.300
20 d.3	KNNR6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1165	m2 m2	1165.000	
				RAZEM	1165.000
21 d.3	KNNR6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 466	m2 m2	466.000	
				RAZEM	466.000
4	Bogdanki - Lisnowo - droga nr 1390C - miejscowość Lisnowo (6+043 - 6+223)				
22 d.4	KNNR6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1188	m2 m2	1188.000	
				RAZEM	1188.000
23 d.4	KNNR6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1188	m2 m2	1188.000	
				RAZEM	1188.000
24 d.4	KNNR6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano- bitumiczną asfaltową mechaniczne 89.1	t t	89.100	
				RAZEM	89.100
25 d.4	KNNR6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1188	m2 m2	1188.000	
				RAZEM	1188.000

26 d.4	KNNR6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1188	m2 m2	1188.000	
				RAZEM	1188.000
27 d.4	KNNR6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1170	m2 m2	1170.000	
				RAZEM	1170.000
28 d.4	KNNR6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 360	m2 m2	360.000	
				RAZEM	360.000
5	Rywałd - Książki - droga nr 1424C - Rywałd (km 2+465 - 2+503; km 2+285 -2+465)				
29 d.5	KNNR6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1184.8	m2 m2	1184.800	
				RAZEM	1184.800
30 d.5	KNNR6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1184,8	m2 m2	1184.000	
				RAZEM	1184.000
31 d.5	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczną asfaltową mechaniczne 88.86	t t	88.860	
				RAZEM	88.860
32 d.5	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1184.8	m2 m2	1184.800	
				RAZEM	1184.800
33 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1184.8	m2 m2	1184.800	
				RAZEM	1184.800
34 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1163.0	m2 m2	1163.000	
				RAZEM	1163.000
35 d.5	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 436	m2 m2	456.000	
6	Pokrzywno-Słup droga nr 1384C (km 14+097 – 14+254)				
36 d.6	KNNR 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 847.8	m2 m3	847.800	
				RAZEM	847.800
37 d.6	KNNR6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 847.8	m2 m2	847.800	
				RAZEM	847.800
38 d.6	KNNR6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano- bitumiczną asfaltową mechaniczne 84.78	t t	84.780	
				RAZEM	84.780
39 d.6	KNNR6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitum. 847.8	m2 m2	847.800	
				RAZEM	847.800

40 d.6	KNNR6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 847.8	m2 m2	847.800	
				RAZEM	847.800
41 d.6	KNNR6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 832.1	m2 m2	832.100	
				RAZEM	832.100
42 d.6	KNNR6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 314	m2 m2	314.000	
				RAZEM	314.000
7	Melno - Boguszewo - Linowo - droga nr 1402C - Melno (km 1+173 -1+233)				
43 d.7	KNNR6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 336	m2 m2	336.000	
				RAZEM	336.000
44 d.7	KNNR6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 336	m2 m2	336.000	
				RAZEM	336.000
45 d.7	KNNR6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczną asfaltową mechaniczne 25.2	t t	25.200	
				RAZEM	25.200
46 d.7	KNNR6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 336	m2 m2	336.000	
				RAZEM	336.000
47 d.7	KNNR6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 336	m2 m2	336.000	
				RAZEM	336.000
48 d.7	KNNR6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 330	m2 m2	330.000	
				RAZEM	330.000
49 d.7	KNNR6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
8	B.Bór - Wąldowo - Ruda - droga nr 1395C - Wąldowo (km 4+815 - 4+845), Ruda (km 14+240 -14+270)				
50 d.8	KNNR6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 285	m2 m2	285.000	
				RAZEM	285.000
51 d.8	KNNR6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 285	m2 m2	285.000	
				RAZEM	285.000
52 d.8	KNNR6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczną asfaltową mechaniczne 28.5	t t	28.500	
				RAZEM	28.500

53 d.8	KNNR6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 285	m2 m2	285.000	
				RAZEM	285.000
54 d.8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 285	m2 m2	285.000	
55 d.8	KNNR6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 279	m2 m2	279.000	
				RAZEM	279.000
56 d.8	KNNR6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 60	m2 m2	60.000	
				RAZEM	60.000