
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części zabudowań budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wydrznie na dwie placówki opiekuńczo - wychowawcze czternastoosobowe w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : Wydrzno 13, 86-320 Łasin, powiat Grudziądz, woj kuj - pom
INWESTOR : POWIAT GRUDZIĄDZKI
ADRES INWESTORA : UL. MAŁOMŁYŃSKA 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztofa Nowacka
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZEBUDOWA - RODZINNY DOM DZIECKA - LOKAL NA 1 PIĘTRZE - DO ZAMOWIENIA ZAŁĄCZONO PRZEDMIARY ROBOT PRZEDMIARY ROBÓT NALEŻY TRAKTOWAĆ INROMACYJNIE. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W OFERCIE ZAKRES WSZYSTKICH ROBÓT KONIECZNYCH DO KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI ZADANIA.			
1.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1	KNR 4-01 d.1. 0201-01 1	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m ²		
		stemplowanie przed wykonaniem wyburzeń - dwa przejścia o szerokości >1,0m, nowoprojektowane otwory o szer do 1,0 można wykonać bez dodatkowego stemplowania 2.5*3.6*2*2	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
2	KNR 4-01 d.1. 0346-04 1	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		< pod oparcie nowych nadproży stalowych w miejscu wyburzeń> 6*2	gniazd.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 2-02 d.1. 0256-01 1 analogia	Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U-Form Krotność = 1.5 < poduszka betonowa do wykonania oparcia belek stalowych> 0.3*0.3*0.15*6	m ²		
			m ²	0.081	
				RAZEM	0.081
4	KNR 4-01 d.1. 1301-01 1 analogia	Wykonanie i montaż ściągow	kg		
		< montaż belk stalowych w nowowoprojektowanych otworach z 2x IPE120(10,4kg/mb) dla otworów do 1,0m i 2XIPE160(15,8 kg/mb) > (1.5*2*5)*10.4+(2.5*2+2.0*2)*15.8	kg	298.200	
				RAZEM	298.200
5	KNR 4-01 d.1. 0349-02 1 analogia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(1.0+1.80)*2.8*0.53+2.0*0.45*2.8+1.0*0.45*2.8*4	m ³	11.715	
				RAZEM	11.715
6	d.1. wycena indywidualna 1	Rozebranie sufitów podwieszanych w lokalu oraz boazeri na komunikacjach	kmp		
			kmp	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1. 0348-06 1 analogia	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(6.90+3.6)+7.29*3.60*2+6.8*3.6+(4.21*3.6)+(3.37*3.6)+0.96*3+0.86*4	m ²	121.076	
				RAZEM	121.076
8	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. - podłoga i ew. nierówności posadzki - wszystkie pomieszczenia	m ²		
		12.19+9.3+19.3+61.69+5.07+16.01+3.87+3.85+3.78+15.51+18.15+3.73+5.85	m ²	178.300	
		16.33+15.67+17.37+26.23+10.19+2.2+3.43+17.68	m ²	109.100	
				RAZEM	287.400
9	KNR 4-01 d.1. 0917-01 1 analogia	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej	komp- let		
		1	komp- let	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na wysypisku	m ³		
		2+11.715+287.4*0.12+121.076*0.16	m ³	67.575	
				RAZEM	67.575
11	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³		
		67.575	m ³	67.575	
				RAZEM	67.575
1.2		ROBOTY MUROWE I MONTAŻOWE			
12	d.1. wycena indywidualna 2	Dostosowanie otworów drzwiowych do nowej stolarki oraz wykonanie nowych nadproży w nowych otworach wraz z wyburzeniem odcinków ścian - sciany istniejące 3 otwory nowe - montaż nowych nadproży z IPE 120 dł = dł. otworu +2*0,3m na oparcie, wyburzenie, obrobienie otworu powieszenie otworów do szer min. 90cm.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
13 d.1. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - ZAMUROWANIA	m ³		
		0.82*2.2*0.46*3+0.4*2.2*0.46+0.86*2.2*0.46*2+0.82*0.16*2.2	m ³	4.924	
				RAZEM	4.924
14 d.1. 2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
		(4.84+6.62+5.22+(1.71+0.8+1.1+1.58)*2+4.21+2.31+3.81+1.54)*3.6+(2.6+1.9) *3.6	m ²	156.348	
				RAZEM	156.348
15 d.1. 2	KNR-W 2-02 0143-02 analogia	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków Silka o powierzchni czo- łowej profilowanej o grubości 18 cm - ścianka do szubu windowego	m ²		
		(2.06+1.7)*3.6	m ²	13.536	
				RAZEM	13.536
16 d.1. 2	KNR-W 2-02 0143-04 analogia	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o grubości 24 cm - ścianka pomiędzy pokojem a pralnia	m ²		
		6.2*3.6	m ²	22.320	
				RAZEM	22.320
17 d.1. 2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		1.5*10	m	15.000	
				RAZEM	15.000
18 d.1. 2	KNR-W 2-02 0818-01	Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach - nowe ściany oraz zamurowania	m ²		
		< zamurowania> 0.82*2*2.2+0.4*2.2*3+0.86*2.2*2*2+0.86*2*2.2*3	m ²	25.168	
		< nowe ściany> (156.348+22.32+13.536)*2-< otwory> (10*2.0*1.0*2)	m ²	344.408	
		< obróbka powiększonych otworów> 2.2*0.46*2*3	m ²	6.072	
				RAZEM	375.648
19 d.1. 2	KNR 2-02 2006-02 analogia	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach	m ²		
		< obudowa nowych nadproży stalowych w miejscu wyburzeń> 1.8*0.53*3+1.0* 0.53*3+2.0*0.45*3+1.2*0.45*3*4	m ²	13.632	
				RAZEM	13.632
20 d.1. 2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie- oczyszczenie ścian i sufitów z starych powłok malarskich	m ²		
		<sufity>287.40	m ²	287.400	
		<ściany pom. 2/21 - pokój opiekuna>(4.84+2.52)*3.6	m ²	26.496	
		<ściany pom. 2/20 kuchnia >(1.32+0.89+4)*3.6	m ²	22.356	
		<ściany pom. 2/19 jadalnia>(1.98+1.32+1.19+9.08+4.59+7.01-0.82-2.0)*3.6	m ²	80.460	
		<ściany pom. 2/18 szatnia > (2.6+1.98)*2.6-1.0*2.0	m ²	9.908	
		<ściany pom 2/16>(4.61+3.32)*3.6	m ²	28.548	
		<ściany pom 2/17> (2.09+1.79+0.4)*3.6	m ²	15.408	
		<ściany pom 2/15> (2.44*3.6)-0.9*2	m ²	6.984	
		<ściany pom. 2/14>1.86*3.6+2.09*3.6	m ²	14.220	
		<ścainy pom. 2/13> (3.20+4.61)*3.6	m ²	28.116	
		<ściany pom. 2/12> (4.21+4.37+0.6*2)*3.6	m ²	35.208	
		<ściany pom. 2/11> (2.33+1.6)*3.6	m ²	14.148	
		<ściany pom. 2/23> 14.47*2*3.6-9*1.0*2.0-2*2.2	m ²	81.784	
		<ściany pom. 2/8> (3.17*2+5.16*2)*3.6-1*2.0	m ²	57.976	
		< ściany pom. 2/7>(2.87*2+5.15*2)*3.6-1.0*2.0	m ²	55.744	
		< ściany pom. 2/6>(5.15*2+3.36*2)*3.6-1.0*2.0	m ²	59.272	
		< ściany pom. 2/5>(6.2+1.76*2)*3.6-1.0*2.0	m ²	32.992	
		< ściany pom. 2/4>(3.87+4.56)*3.6	m ²	30.348	
		< ściany pom. 2/2>(1.54+2.23)*3.6	m ²	13.572	
		< ściany pom. 2/3>(1.44*3.6)	m ²	5.184	
				RAZEM	906.124
21 d.1. 2	KNR 0-12 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej- kolor i układ za- twierdza Inwestor, płytki do wys 2,0m - powyżej gładz + malowanie	m ²		
		<ściany pom. 2/20> (3.76*2.0+4*2.0)-(2-0.85)*1.53	m ²	13.761	
		<ściany pom 2/17> (1.67+2.09+0.6+1.79+0.53+0.7)*2.0	m ²	14.760	
		<ściany pom. 2/14> (1.41+2.09+1.86+0.53+0.7)*2.0	m ²	13.180	
		<ściany pom 2/10> (2.51+2.33+2.51+1.05+0.28)*2.0	m ²	17.360	
		<ściany pom 2/5> 6.2*2	m ²	12.400	
		<pom.2/2>(2.33*2+0.4+1.54+0.49+0.6)*2	m ²	15.380	
				RAZEM	86.841

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża malowanie zagruntowanie powierzchni	m ²		
d.1.	2611-02				
2	analogia				
		906.124-86.841+375.648+13.62	m ²	1208.551	
				RAZEM	1208.551
23	KNR-W 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko	komp- let		
d.1.	0804-03				
2	analogia	1	komp- let	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1.	1105-03				
2		287.40	m ²	287.400	
				RAZEM	287.400
25	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe (masa szpachlowa cementowa o dużej wytrzymałości)	m ²		
d.1.	1105-01				
2		287.40	m ²	287.400	
				RAZEM	287.400
26	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych (ułożenie folii, ułożenie gabki, montaż paneli, montaż listew systemowych, min klasa AC4, grubość 10mm, bezfugowe, kolor do akceptacji przez użytkownika obiektu)	m ²		
d.1.	1205-09	< pokoje mieszkalne + pokój wychowawczy><2/21>12.19			
2		<2/16>16.01	m ²	12.190	
		<2/13>15.51	m ²	16.010	
		<2/12>18.15	m ²	15.510	
		<2/8> 16.33	m ²	18.150	
		<2/7>14.67	m ²	16.330	
		<2/6>17.37	m ²	14.670	
		<2/4>17.68	m ²	17.370	
				17.680	
				RAZEM	127.910
27	KNNR 2	Cokół - montaż listew przyściennych drewnianych mocowanych na trwałe do ściany	m		
d.1.	1205-07				
2		4.84*2+2.52*2-1+3.32+4.61+5.12+1.73+0.8+3.2+5.15+4.61+1.41+0.96	m	44.630	
		4.21*2+4.37+0.6+4.37-1+5.15*2+3.17*2-1	m	32.400	
		2.87*2+5.15*2-1+3.36*2+5.15*2-1+3.87*2+4.56*2-1	m	46.920	
				RAZEM	123.950
28	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną- płytki terakotowe o wymiarach 60x60 lub 60x40 lub zbliżone R-13	m ²		
d.1.	1109-05				
2	analogia	287-4-123.95	m ²	159.050	
				RAZEM	159.050
29	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1.	1115-02				
2	analogia	0.37+3.37+1.96+4.92+2.06+3.76+4+0.9+0.53*4+1.32+1.98+1.32+1.19+9.09+4.59+0.8*4+2.08+2.7+0.6	m	51.530	
		4.68+2.6*2+1.98*2-1+(1.67+2.09+0.4+1.79+0.7+1.59-1)*2	m	27.320	
		2.51*2+2.33*2-1+1.6*2-1+2.33*2-1+2.44*2+1.58*2-5*1.0	m	16.580	
		14.47*2-8*1.0-2+6.2*2+1.75*2-1+1.54*2+1.44*2-3+2.33*2+1.54+0.6-1	m	42.600	
				RAZEM	138.030
30	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.1.	202 2015-01				
2	analogia	<sufity>287.40	m ²	287.400	
				RAZEM	287.400
31	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	202 2013-01				
2	analogia	1208.551	m ²	1208.551	
				RAZEM	1208.551
32	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wysokogatunkowymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
2	analogia	1208.551+287.40	m ²	1495.951	
				RAZEM	1495.951
33	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych wraz z maskownicami	szt		
d.1.	1104-02				
2	analogia	16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNNR 2 d.1. 1103-01 2 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wzmocnionych wyposażonych w klamkę, trzy zawiasy, zamek, nawiew w dolnej części drzwi w tym drzwi na drodze ewakuacyjnej w klasie EI30 (nie dotyczy pom. do WC) - łącznie 9szt 16	szt szt	 16.000	
				RAZEM	16.000
35	KNR-W 2-02 d.1. 1018-05 2 analogia	Drzwi wew AI z przeszkleniem w klasie EIS 30 - dotyczy lokali na 1 piętrze (wejście do lokalu oraz ewakuacyjne wyjście na boczna klatę schodową) drzwi pełne , górne przeszklenie powyżej części otwieranej, dymoszczelne 1.77*3.60*2	m ² m ²	 12.744	
				RAZEM	12.744
36	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie przewodów wentylacyjnych z przebicciem przez ścianę 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż pochwyty w wc dla osób niepełnosprawnych 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		PRZEBUDOWA - RODZINNY DOM DZIECKA - LOKAL NA 2 PIĘTRZE - DO ZAMOWIENIA ZAŁĄCZONO PRZEDMIARY ROBOT PRZEDMIARY ROBÓT NALEŻY TRAKTOWAĆ INROMACYJNIE. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W OFERCIE ZAKRES WSZYSTKICH ROBÓT KONIECZNYCH DO KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI ZADANIA.			
2.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
38	KNR 4-01 d.2. 0201-01 1	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji stemplowanie przed wykonaniem wyburzeń - dwa przejścia o szerokości >1, 0m, nowoprojektowane otwory o szer do 1,0 można wykonać bez dodatkowego stemplowania 2.0*2.78*2	m ² m ²	 11.120	
				RAZEM	11.120
39	KNR 4-01 d.2. 0346-04 1	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych < pod oparcie nowych nadproży stalowych w miescu wyburzeń> 5*2	gniazd. gniazd.	 10.000	
				RAZEM	10.000
40	KNR 2-02 d.2. 0256-01 1 analogia	Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U-Form Krotność = 1.5 < poduszka betonowa do wykonania oparcia belek stalowych> 0.3*0.3*0.15*5	m ² m ²	 0.068	
				RAZEM	0.068
41	KNR 4-01 d.2. 1301-01 1 analogia	Wykonanie i montaż ściągów < montaż belk stalowych w nowowoprojektowanych otworach z 2x IPE120(10, 4kg/mb) dla otworów do 1,0m i 2XIPE160(15,8kg/mb) > (1.5*2*5)*10.4+(2.4*2)*15.8	kg kg	 231.840	
				RAZEM	231.840
42	KNR 4-01 d.2. 0349-02 1 analogia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.8*2.5*0.52+1.1*0.45*2.5+1.1*0.45*2.5*4	m ³ m ³	 8.528	
				RAZEM	8.528
43	d.2. wycena indywidualna	Rozebranie sufitów podwieszanych w lokalu oraz boazerii na ścianach w pom. komunikacji 1	kmp kmp	 1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-01 d.2. 0348-06 1 analogia	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (1.21+1.48+6.96+7.35*2+1.33+2.56+2.67+1.33+6.86+3.92+2.43+3.04+1.64+3.36)*2.78	m ² m ²	 148.702	
				RAZEM	148.702
45	KNR 4-01 d.2. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. - podłoga i ew. nierówności posadzki - wszystkie pomieszczenia 290.36	m ² m ²	 290.360	
				RAZEM	290.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 4-01 d.2. 0917-01 1 analogia	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej 1	komp- let komp- let	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 d.2. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na wysypisku 2+9.765+290.36*0.12+148.702*0.16	m ³ m ³	 70.401	
				RAZEM	70.401
48	KNR 4-01 d.2. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 70.401	m ³ m ³	 70.401	
				RAZEM	70.401
2.2		ROBOTY MUROWE I MONTAŻOWE			
49	d.2. wycena indy- 2 widualna	Dostosowanie otworów drzwiowych do nowej stolarki oraz wykonanie nowych nadproży w nowych otworach wraz z wyburzeniem odcinków ścian - ściany istniejące 4 otwory nowe - montaż nowych nadproży z IPE 120 dł = dł. otworu +2*0,3m na oparcie, wyburzenie, obrobienie otworu powieszenie otworów do szer min. 90cm. 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-01 d.2. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - ZAMUROWANIA 0.92*8*0.45*2.2	m ³ m ³	 7.286	
				RAZEM	7.286
51	KNR-W 2-02 d.2. 0127-03 2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm (6.96+4.76+2.6+1.97+0.12*2+(1.71+0.7+1.53+1.2)*2+5.18+4.32+2.33+3.88+1.4)*2.78	m ² m ²	 122.098	
				RAZEM	122.098
52	KNR-W 2-02 d.2. 0143-02 2 analogia	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków Silka o powierzchni czołowej profilowanej o grubości 18 cm - ścianka do szubu windowego (2.06+1.7)*3.6	m ² m ²	 13.536	
				RAZEM	13.536
53	KNR-W 2-02 d.2. 0143-04 2 analogia	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o grubości 24 cm - ścianka pomiędzy pokojem a pralnią 6.26*3.6	m ² m ²	 22.536	
				RAZEM	22.536
54	KNR-W 2-02 d.2. 0147-01 2	Nadproża prefabrykowane 1.5*10	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
55	KNR-W 2-02 d.2. 0818-01 2	Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach - nowe ściany oraz zamurowania < zamurowania> 0.92*8*2.2*2 < nowe ściany> (122.098+13.536+22.536)*2-< otwory> (10*2.0*1.0*2) < obróbka powiększonych otworów> 2.2*0.45*2*4	m ² m ² m ² m ²	 32.384 276.340 7.920	
				RAZEM	316.644
56	KNR 2-02 d.2. 2006-02 2 analogia	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach < obudowa nowych nadproży stalowych w miejscu wyburzeń> 1.8*0.53*3+1.2*0.53*3+1.2*0.45*3*5	m ² m ²	 12.870	
				RAZEM	12.870
57	KNR 0-23 d.2. 2611-01 2 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie- oczyszczenie ścian i sufitów z starych powłok malarskich <sufity>290.36 <ściany pom. 3/23- pokój opiekuna>(4.89+2.56)*2.79 <ściany pom. 3/22 >(4.76+1.98)*2.79 <ściany pom. 3/21>(1.5+0.6*4+0.8+3.99)*2.79 <ściany pom.3/20 > (1.74+7.02-1+1.49+1.19+9.09+4.65)*2.78 <ściany pom 3/19>(2.6+1.97)*2.79 <ściany pom 3/17> (2.09+1.79+0.4)*2.79 <ściany pom 3/16> (0.97+0.38+0.45*2)*2.78	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 290.360 20.786 18.805 24.245 67.220 12.750 11.941 6.255	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$\langle \text{ściany pom. 3/15} \rangle (1.85+2.08)*2.78$ $\langle \text{ściany pom. 3/14} \rangle (4.65+3.2)*2.78$ $\langle \text{ściany pom. 3/18} \rangle (3.32+4.65)*2.78$ $\langle \text{ściany pom. 3/13} \rangle (4.32+4.43*2-0.6)*2.78$ $\langle \text{ściany pom. 3/12} \rangle (2.61+2.33)*2.78$ $\langle \text{ściany pom. 3/11} \rangle (1.62*2+2.16+0.45*2)*2.78$ $\langle \text{ściany pom. 3/10} \rangle (14.81*2*2.78)-9*2*1.0*2$ $\langle \text{ściany pom. 3/8} \rangle (5.21+3.14)*2.78-1.0*2.0$ $\langle \text{ściany pom. 3/7} \rangle (2.96+5.21+0.3)*2.78-1.0*2.0$ $\langle \text{ściany pom. 3/6} \rangle (3.36+5.21+0.6)*2.78$ $\langle \text{ściany pom. 3/5} \rangle 6.26*2.75+1.72*2*2.78$ $\langle \text{ściany pom. 3/3} \rangle (3.88+4.62)*2.78$ $\langle \text{ściany pom. 3/2} \rangle (2.53+1.4)*2.78$ $\langle \text{ściany pom. 3/4} \rangle 1.5*2.78-1.0*2.0+0.46*2*2$	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	10.925 21.823 22.157 34.972 13.733 17.514 46.344 21.213 21.547 25.493 26.778 23.630 10.925 4.010	
				RAZEM	753.426
58	KNR 0-12 d.2. 0829-04 2 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej- kolor i układ za- twierdza Inwestor, płytki do wys 2,0m - powyżej gładz + malowanie $(1.96+4.75+3.87+3.99)*2+(1.7+0.6+2.09+0.6+0.6)*2*2$ $(2.61*2+0.6*3+2.33+1.07)*2$ $6.26*2+2.25*2*2+1.4*2+0.8*2$	m ² m ² m ² m ²	 51.500 20.840 25.920	
				RAZEM	98.260
59	KNR 0-23 d.2. 2611-02 2 analogia	Przygotowanie starego podłoża malowanie zagruntowanie powierzchni 753.426-98.26+316.64+12.87	m ² m ²	 984.676	
				RAZEM	984.676
60	KNR-W 4-01 d.2. 0804-03 2 analogia	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko 1	komp- let komp- let	 1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR-W 2-02 d.2. 1105-03 2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 290.36	m ² m ²	 290.360	
				RAZEM	290.360
62	KNR-W 2-02 d.2. 1105-01 2	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe (masa szpachlowa cementowa o dużej wytrzymałości) 290.36	m ² m ²	 290.360	
				RAZEM	290.360
63	KNNR 2 d.2. 1205-09 2	Posadzka z paneli podłogowych (ułożenie folii, ułożenie gabki, montaż paneli, montaż listew systemowych, min klasa AC4, grubość 10mm, bezfugowe, kolor do akceptacji przez użytkownika obiektu) < pokoje mieszkalne + pokój wychowawczy><3/21>12.43 <3/18>16.21 <3/14>15.72 <3/13>18.86 <3/8> 16.33 <3/7>15.29 <3/6>17.37 <3/3>17.88	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 12.430 16.210 15.720 18.860 16.330 15.290 17.370 17.880	
				RAZEM	130.090
64	KNNR 2 d.2. 1205-07 2	Cokół - montaż listew przyściennych drewnianych mocowanych na trwałe do ściany $4.89*2+2.55*2-2+4.67+0.8+3.12+1.71+5.18$ $5.18+4.67+1.72+3.22+0.8+4.32*2-1+4.43*2$ $5.21*2+3.14*2-1+(2.62+0.6+2.63+0.6+0.6-1+5.21*2)$ $(3.36*2+0.6+5.21*2)-1+3.88*2+4.62*2-1$	m m m m m	 28.360 32.090 32.170 32.740	
				RAZEM	125.360
65	KNR-W 2-02 d.2. 1109-05 2 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za- prawie klejowej układane metodą regularną- płytki terakotowe o wymiarach 60x60 lub 60x40 lub zbliżone R-13 290.36-125.36	m ² m ²	 165.000	
				RAZEM	165.000
66	KNR-W 2-02 d.2. 1115-02 2 analogia	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej $4.76*2+1.96*2-1+3.99*2-1+4.9*2-1-1.8-1.13$ $7.02+2.7+2.2+4.65+9.06+0.6*4+1.19+1.49+1.74$ $(1.97+2.6)*2-1$	m m m m	 25.290 32.450 8.140	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.33*2+0.45*2+1.61*2-1.0*2+14.81*2-9*1+0.45*4+6.26*2+1.75*2-1+1.53*2+1.4*2-2	m	48.080	
				RAZEM	113.960
67	NNRNKB d.2. 202 2015-01 2 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 <sufity>290.36	m ² m ²	 290.360	
				RAZEM	290.360
68	NNRNKB d.2. 202 2013-01 2 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 984.676	m ² m ²	 984.676	
				RAZEM	984.676
69	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wysokogatunkowymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem 984.676+290.36	m ² m ²	 1275.036	
				RAZEM	1275.036
70	KNNR 2 d.2. 1104-02 2 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych wraz z maskownicami 16	szt szt	 16.000	
				RAZEM	16.000
71	KNNR 2 d.2. 1103-01 2 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wzmocnionych wyposażonych w klamkę, trzy zawiasy, zamek, nawiew w dolnej części drzwi drzwi na drodze ewakuacyjnej wykonać w klasie EI30 (nie dotyczy drzwi do wc i do pralni) - łącznie 9 szt 16	szt szt	 16.000	
				RAZEM	16.000
72	KNR-W 2-02 d.2. 1018-05 2 analogia	Drzwi wew AI z przeszkleniem w klasie EIS 30 - dotyczy lokali na 1 piętrze (wejście do lokalu oraz ewakuacyjne wyjście na boczną klatkę schodową) drzwi pełne , górne przeszklenie powyżej części otwieranej, drzwi dymoszczelne 1.77*2.79*2	m ² m ²	 9.877	
				RAZEM	9.877
73	d.2. wycena indywidualna	Wykonanie przewodów wentylacyjnych z przebicciem przez ścianę wraz z obudową 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
74	d.2. wycena indywidualna	Dostawa i montaż pochwytów w wc dla osób niepełnosprawnych 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		REMONT WSPÓLNYCH CZĘŚCI KLATKI SCHODOWEJ - TYLKO WIATROŁAP WRAZ Z MONTAZEM STOLARKI WYDZIELENIA POŻAROWEGO EI30 NA PARTERZE			
75	KNR 4-01 d.3 0349-02 analogia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej < rozebranie ścianki działowej w holu głównym budynku>3.57*4.26*0.16	m ³ m ³	 2.433	
				RAZEM	2.433
76	KNR 4-01 d.3 0917-01 analogia	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej 1	komp- let komp- let	 1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na wysypisku 2.433	m ³ m ³	 2.433	
				RAZEM	2.433
78	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 2.433	m ³ m ³	 2.433	
				RAZEM	2.433
79	KNR-W 2-02 d.3 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm - wiatrołap 3.57*4.26 <zamurowanie wejścia do pom. pod schodami - piwnica>2.5*1.0	m ² m ² m ²	 15.208 2.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.708
80	KNR-W 2-02 d.3 0818-01	Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach - nowe ściany oraz zamurowania < nowa ściana - wiatrolap> 3.57*4.26*2 +2.5	m ² m ²	32.916	
				RAZEM	32.916
81	KNR 0-23 d.3 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie- oczyszczenie ścian i sufitów z starych powłok malarskich <sufity - pom. wiatrolapu>20.18 <ściany pom. 1/1 + holl do klatki > 3.57*3*4.26+3.56*2*4.26-1.45*2.35+3.76*2* 4.26 < sufity w korytarzach do wejścia do laoklai 14 osobowych na 1 i 2 piętrze, po- między drzwiami EIS30> 7.1+3.74*7.84 < ściany na korytarzach pomiędzy drzwiami EIS> (3.97+0.36*2)*2.79+(3.74+ 0.6*2)*3.6	m ² m ² m ² m ²	20.180 104.584 36.422 30.869	
				RAZEM	192.055
82	KNR 0-23 d.3 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża malowanie zagruntowanie powierzchni 192.055	m ² m ²	192.055	
				RAZEM	192.055
83	NNRNKB d.3 202 2015-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn- ku o pow. ponad 5 m2 <sufity>20.18+36.422	m ² m ²	56.602	
				RAZEM	56.602
84	NNRNKB d.3 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 192.055-56.602+32.916	m ² m ²	168.369	
				RAZEM	168.369
85	KNR 2-02 d.3 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wysokogatunkowymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem 192.055+32.916	m ² m ²	224.971	
				RAZEM	224.971
86	KNR-W 2-02 d.3 1040-05 analogia	drzwi EIS60 - w piwnicy 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
87	KNR-W 2-02 d.3 1018-05 analogia	Drzwi wew AI z przeszkleniem w klasie EIS 30 - parter, 1 piętro i 2 piętro drzwi pełne , górne przeszklenie powyżej części otwieranej wykonać jako stałe drzwi dymoszczelne łącznie zamontować 5 szt drzwi + drzwi do lokali 14 osobowych 2x2=4, 5+4=9 szt (drzwi do lokali 14 osobowych ujęte wyżej) < parter> 1.79*4.26*3 < 1 piętro> 1.79*3.6 < 2 piętro. 1.79*2,79	m ² m ² m ²	22.876 6.444	
				RAZEM	29.320